

Утверждаю:   
 Директор МБОУ Первомайская СОШ  
 Меркулова Л.П.  
 18 апреля 2022 г.



Ремонт помещений в МБОУ Первомайская СОШ

| № п.п.                          | Наименование работ   | ед.изм. | Кол-во |
|---------------------------------|--|---------|--------|
| <b>потолок</b>                  |  |         |        |
| 1                               | Очистка потолка от плитки пенопластовой  | 100 м2  | 1,48   |
| 2                               | Штукатурка потолка   | 100 м2  | 1,48   |
| 3                               | шпатлевка потолка  | 100 м2  | 1,48   |
| 4                               | Окраска потолка водозмульсионной краской   | 100 м2  | 1,48   |
| <b>стены</b>                    |  |         |        |
|                                 | очистка стен от обоев  | 100 м2  | 2,48   |
| 5                               | Очистка стен от краски масляной  | 100 м2  | 2,48   |
| 10                              | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной | 100м2   | 2,48   |
| 11                              | Шпатлевка стен   | 100 м2  | 2,4    |
| 13                              | Окраска стен водозмульсионной краской  | 100 м2  | 2,4    |
| 14                              | Гладкая облицовка стен керамическими плитками  | 100 м2  | 0,08   |
| 15                              | Демонтаж креплений в стене   | шт      | 10     |
| <b>полы</b>                     |  |         |        |
| 16                              | Демонтаж плинтусов деревянных  | 100 м   | 0,85   |
| 17                              | Демонтаж линолеума   | 100 м2  | 1,48   |
| 21                              | демонтаж древесностружечных плит   | 100 м2  | 1,48   |
| 21                              | устройство покрытий полов древесностружечными плитами  | 100 м2  | 1,48   |
| 22                              | Устройство линолеума   | 100 м2  | 1,48   |
| 23                              | Устройство плинтусов деревянных  | 100 м   | 0,85   |
| 24                              | Покраска плинтусов   | 100 м2  | 0,06   |
| <b>Двери</b>                    |  |         |        |
| 25                              | Снятие дверных полотен   | 100 м2  | 0,017  |
| 26                              | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах   | 100 шт  | 0,01   |
| 27                              | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2                            | 100 м2  | 0,017  |
|                                 | окраска откосов внутренних оконных и дверных   | 100 м2  | 0,22   |
| 28                              | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных   | шт      | 1      |
| 28                              | окраска дверных полотен  | 100 м2  | 0,25   |
| <b>Водопровод и канализация</b> |  |         |        |
|                                 | демонтаж раковин   | шт      | 3      |
|                                 | Установка раковин с непосредственным присоединением (старой)   | шт      | 2      |
|                                 | Установка раковин с тумбой с непосредственным присоединением   | шт      | 1      |

|                                |   |        |            |
|--------------------------------|---|--------|------------|
|                                | смеситель   | шт     | 1          |
| 29                             | Замена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм  | 100 м  | 0,01       |
| 30                             | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм   | шт     | 1          |
| 31                             | Угольник 90° диаметром 50 мм  | шт     | 1          |
| 33                             | Замена трубопроводов водоснабжения из металл-полимерных труб диаметром: 20 мм   | 100 м  | 0,02       |
| 34                             | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм   | шт     | 1          |
| 35                             | Угольник 90° диаметром 20 мм  | шт     | 1          |
| 36                             | Кран шаровый диаметром 20 мм  | шт     | 1          |
| <b>электромонтажные работы</b> |   |        |            |
| 37                             | Смена розеток двойных (утепленного вида)  | шт     | 8          |
| 38                             | устройство розеток двойных (неутепленного вида)   | шт     | 5          |
| 39                             | смена выключателей одинарных  | шт     | 12         |
| 41                             | Смена светильников потолочных на светодиодные   | шт     | 21         |
| 42                             | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и | м      | 28         |
| 44                             | кабель канал 2000*20*20   | шт     | 28         |
| <b>прочие работы</b>           |   |        |            |
| 47                             | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (МДФ) Демонтаж шкафов 2,85*1,45*0,27; 3*1,45*0,27 - 2 шт;   | м2/м3  | 12,8/3,45  |
|                                | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок   | м2/м3  | 2,7/1      |
|                                | Демонтаж металлических труб канализации диаметром 50 мм (Вырезка по полу 15 выходов трубы и сама труба под полом)   | 100 м  | 0,32       |
| 46                             | демонтаж трубы канализационной чугунной 100   | 100 м  | 0,01       |
| 48                             | Демонтаж подиума 4,8*2,3*0,16;  | м2/м3  | 11,04/1,77 |
|                                | Демонтаж воздухоборников на трубе отопления   | шт     | 3          |
|                                | врезка крана маевского на резьбе  | шт     | 3          |
|                                | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов чугунных 7 секций - 2 шт за 2 раза   | 100 м2 | 0,03       |
| 49                             | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза   | 100 м2 | 0,16       |

Составил: Инженер строитель МБУ "ОХЭО УО" Забияко Забияко А.С.